

COMUNE DI MEDOLLA

PROVINCIA DI MODENA

Permesso di Costruire Convenzionato per l' esecuzione di opere di urbanizzazione di area a destinazione prevalentemente residenziale - Comparto Via Romana - tra Via San Matteo e Via Romana.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
OPERE DI URBANIZZAZIONE



E
Comune di Medolla
Comune di Medolla
COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0001193/2022 del 05/02/2022
Firmatario: Alessandro Cabrini

Mirandola, li febbraio 2022



CBL ENGINEERING SRL
Dott. Arch. Alessandro Cabrini

Sede Operativa
46035 - Via Vittorio Veneto, 56 - Ostiglia - Mn
Tel. e Fax 0386/32351

Partita I.V.A. 03569740362
R.E.A. n.ro 399252

Sede Legale
41037 - Piazza Costituente, 33 - Mirandola - Mo
Tel. 0535/21215 - Fax 0535/27566

PEC: alessandro.cabrini@archiworlpec.it - MAIL: arch.cabrini@gmail.com - geom.baraldi@gmail.com

| n. d'ordine | Articolo dell'elenco | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI | FATTORI | | | PRODOTTI | | Prezzo Unitario | IMPORTO |
|-------------|----------------------|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------------|---------------------|-----------------|------------|
| | | | Lunghezza | Larghezza | Altezza Peso | QUANTITA' PARZIALE | QUANTITA' TOTALE | | |
| | | OPERE STRADALI | | | | | | | |
| 1 | C01001 | Scavo generale di sbancamento o sbancamento del terreno di qualsiasi natura e consistenza, a sezione libera, eseguito con mezzi meccanici, compreso l'onere del trasporto e accumulo nell'ambito del cantiere. | | | | | | | |
| | | Pista ciclabile | 296,00 | 2,50 | 0,60 | 444,00 | | | |
| | | Percorso pedonale | 208,00 | 1,50 | 0,60 | 187,20 | | | |
| | | Park 1 | 85,00 | 1,00 | 0,60 | 51,00 | | | |
| | | Park 2 | 218,00 | 1,00 | 0,60 | 130,80 | | | |
| | | Park 3 | 170,00 | 1,00 | 0,60 | 102,00 | | | |
| | | Park 4 | 441,00 | 1,00 | 0,60 | 264,60 | | | |
| | | Park 5 | 84,00 | 1,00 | 0,60 | 50,40 | | | |
| | | | | | | 0,00 | 1230,00 | | |
| | | | | | | MC | 1230,00 | € 4,45 | € 5.473,50 |
| 2 | C01022 | Tessuto non tessuto | | | | | | | |
| | | Pista ciclabile | 296,00 | 2,50 | 1,00 | 740,00 | | | |
| | | Percorso pedonale | 208,00 | 1,50 | 1,00 | 312,00 | | | |
| | | Park 1 | 85,00 | 1,00 | 1,00 | 85,00 | | | |
| | | Park 2 | 218,00 | 1,00 | 1,00 | 218,00 | | | |
| | | Park 3 | 170,00 | 1,00 | 1,00 | 170,00 | | | |
| | | Park 4 | 441,00 | 1,00 | 1,00 | 441,00 | | | |
| | | Park 5 | 84,00 | 1,00 | 1,00 | 84,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | MQ | 2050,00 | € 2,19 | € 4.489,50 |
| 3 | 02s | Fornitura e posa di sabbia pulita di fiume ben compattata inclusa sistemazione e livelli necessari alla perfetta esecuzione . | | | | | | | |
| | | Pista ciclabile | 296,00 | 2,50 | 0,10 | 74,00 | | | |
| | | Percorso pedonale | 208,00 | 1,50 | 0,10 | 31,20 | | | |
| | | Park 1 | 85,00 | 1,00 | 0,10 | 8,50 | | | |
| | | Park 2 | 218,00 | 1,00 | 0,10 | 21,80 | | | |
| | | Park 3 | 170,00 | 1,00 | 0,10 | 17,00 | | | |
| | | Park 4 | 441,00 | 1,00 | 0,10 | 44,10 | | | |
| | | Park 5 | 84,00 | 1,00 | 0,10 | 8,40 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | 205,00 | | |
| | | | | | | MC | 205,00 | € 18,00 | € 3.690,00 |
| 4 | 03s | Formazione di massciata stradale con fomitura, stesa e cilindratura di materiale | | | | | | | |

| n. d'ordine | Articolo dell'elenco | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI | FATTORI | | | PRODOTTI | | Prezzo Unitario | IMPORTO |
|-------------|----------------------|--|-----------|-----------|--------------|--------------------|------------------|-----------------|-------------|
| | | | Lunghezza | Larghezza | Altezza Peso | QUANTITA' PARZIALE | QUANTITA' TOTALE | | |
| | | misto macinato di cemento compattato con | | | | | | | |
| | | rullo da almeno 14 tonn. Per strati non sup. | | | | | | | |
| | | a cm. 30 fino a perfetto assestamento. | | | | | | | |
| | | Spess. Medio cm. 30 | | | | | | | |
| | | Pista ciclabile | 296,00 | 2,50 | 0,30 | 222,00 | | | |
| | | Percorso pedonale | 208,00 | 1,50 | 0,30 | 93,60 | | | |
| | | Park 1 | 85,00 | 1,00 | 0,30 | 25,50 | | | |
| | | Park 2 | 218,00 | 1,00 | 0,30 | 65,40 | | | |
| | | Park 3 | 170,00 | 1,00 | 0,30 | 51,00 | | | |
| | | Park 4 | 441,00 | 1,00 | 0,30 | 132,30 | | | |
| | | Park 5 | 84,00 | 1,00 | 0,30 | 25,20 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | 615,00 | | |
| | | | | | | MC | 615,00 | € 19,50 | € 11.992,50 |
| 5 | 04s | Fornitura e posa di misto granulare stabilizzato per livellamento strade. | | | | | | | |
| | | Pista ciclabile | 296,00 | 2,50 | 0,05 | 37,00 | | | |
| | | Percorso pedonale | 208,00 | 1,50 | 0,05 | 15,60 | | | |
| | | Park 1 | 85,00 | 1,00 | 0,05 | 4,25 | | | |
| | | Park 2 | 218,00 | 1,00 | 0,05 | 10,90 | | | |
| | | Park 3 | 170,00 | 1,00 | 0,05 | 8,50 | | | |
| | | Park 4 | 441,00 | 1,00 | 0,05 | 22,05 | | | |
| | | Park 5 | 84,00 | 1,00 | 0,05 | 4,20 | | | |
| | | | | | | 0,00 | 102,50 | | |
| | | | | | | MC | 102,50 | € 29,00 | € 2.972,50 |
| 6 | 05s | Conglomerato bituminoso tipo bynder rullo a rapida inversione di marcia . | | | | | | | |
| | | Spess.medio cm. 8 | | | | | | | |
| | | Pista ciclabile | 296,00 | 2,50 | 1,00 | 740,00 | | | |
| | | | | | | | 740,00 | | |
| | | | | | | MQ | 740,00 | € 8,50 | € 6.290,00 |
| 6a | 06s | Pavimentazione in masselli autobloccanti prefabbricati in cls vibrocompresso, UNI EN 1338, doppio stato quarzo | | | | | | | |
| | | Spess. cm. 6 | | | | | | | |
| | | Percorso pedonale | 208,00 | 1,50 | 1,00 | 312,00 | | | |
| | | | | | | | 312,00 | | |
| | | | | | | MQ | 312,00 | € 28,00 | € 8.736,00 |
| 7 | 07m | Cordolo di base per muretto di recinzione in cls opportunamente armato, dimensione 40*25, compreso scavo, ferro e sistemazione | | | | | | | |

QUADRO ECONOMICO GENERALE


Riepilogo:

| | | | |
|-----|--|-----------|-------------------|
| 1 | Opere di urbanizzazione | Sommano € | 83.141,00 |
| 1/a | Fornitura e posa di n. 3 panchine e fontanella | € | 2.500,00 |
| 2 | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | 3% € | 2.494,23 |
| | | Sommano € | 88.135,23 |
| 3 | Iva su opere di urbanizzazione | 10% € | 8.813,52 |
| 4 | Spese tecniche generali per DL OO.UU e collaudi. | 7% € | 6.169,47 |
| 6 | Iva su spese tecniche | 22% € | 1.357,28 |
| 7 | Imprevisti ed arrotondamenti | € | 524,50 |
| | | Totale € | 105.000,00 |

Medolla, li febbraio 2022



Il Tecnico

 dott. arch. Alessandro Cabrini